

REKAPITULACE	
Položka	Celk. cena bez DPH
Telefonní a datový rozvod	
Materiál	0,00 Kč
Montáž	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	
Materiál	0,00 Kč
Montáž	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč
Společná televizní anténa	
Materiál	0,00 Kč
Montáž	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč
Společné náklady	
Materiál	0,00 Kč
Montáž	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč
Položka	Celk. cena bez DPH
CELKEM MATERIÁL	0,00 Kč
CELKEM MONTÁŽ	0,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč

DATOVÝ ROZVOD							
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Telefonní a datový rozvod						
	Účastnický rozvaděč, telefonní ústředna						
1	19" stojanový rozvaděč, výška 42U, 600x600	ks	2,00		0,00		0,00
2	Napájecí panel 19",5x 230V , vypínač	ks	4,00		0,00		0,00
3	Patchpanel 24 portů RJ-45 pro 19" rozvaděče, cat.6a	ks	18,00		0,00		0,00
4	Montážní sada	ks	40,00		0,00		0,00
5	Vyvozovací panel pro 19" rozvaděče	ks	18,00		0,00		0,00
6	Propojovací ISDN panel 50xRJ-45, 1U	ks	3,00		0,00		0,00
7	19" optická vana kompletní, 24xSC/UPC 50/125µm, včetně pigtailů SC/UPC a optické kazety, výška 1U	ks	2,00		0,00		0,00
8	Optický svár	ks	24,00		0,00		0,00
9	Popis a záznam rozvaděče	kpl	2,00		0,00		0,00
10	Uzemnění rozvaděče na stávající zem	kpl	2,00		0,00		0,00
11	Úprava a závěrečné práce v rozvaděči	kpl	2,00		0,00		0,00
	Účastnický rozvaděč, telefonní ústředna - celkem				0,00		0,00
	Zásuvky						
12	Datová zásuvka 2x RJ-45 cat.6a	ks	127,00		0,00		0,00
13	Vytvoření kabelové rezervy v podhledu, cca 5 m	ks	138,00		0,00		0,00
	Zásuvky - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
14	Kabel UTP cat.6a	m	25 500,00		0,00		0,00
15	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	80,00		0,00		0,00
16	Optický kabel 12 vl., SM 9/125 univerzální	m	80,00		0,00		0,00
	JY(St)Y_LG 1x2x0,8	m	10,00		0,00		0,00
17	Kabel CYA 10 Žz	m	20,00		0,00		0,00
	Kabely - celkem				0,00		0,00
	Instalační materiál						
18	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	850,00		0,00		0,00
19	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	450,00		0,00		0,00
20	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	600,00		0,00		0,00
21	Instalační krabice do betonu, do sádkartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)	ks	127,00		0,00		0,00
22	Krabice odbočná pr.97	ks	50,00		0,00		0,00
23	Víčko ke kruhové krabici	ks	50,00		0,00		0,00
24	Lišta vkladací 40X15	m	200,00		0,00		0,00
25	Lišta vkladací 18X13	m	350,00		0,00		0,00
	Instalační materiál - celkem				0,00		0,00
	Ostatní						
26	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil	kpl	392,00		0,00		0,00
27	Forma kabelová na kabelu do 5x2	kpl	784,00		0,00		0,00
28	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2	kpl	784,00		0,00		0,00
29	Proměření metalické kabeláže (port)	kpl	392,00		0,00		0,00
30	Vystavení měřícího protokolu - metalika	kpl	392,00		0,00		0,00
31	Příprava kabelu pro uložení do 100 žil	kpl	1,00		0,00		0,00
32	Forma kabelová na kabelu do 50x2	kpl	2,00		0,00		0,00
33	Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2	kpl	2,00		0,00		0,00
34	Proměření optické kabeláže OTDR (link)	kpl	12,00		0		0,00
35	Vystavení měřícího protokolu - optika	kpl	12,00		0,00		0,00
36	Protokolární předání	kpl	1,00		0,00		0,00
37	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,00		0,00		0,00
38	Podružný materiál	kpl	1,00		0,00		0,00
	Ostatní - celkem				0,00		0,00
	Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.						
	Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásy, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební přípomoc, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla						
	Telefonní a datový rozvod - celkem				0,00		0,00

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE							
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektrická zabezpečovací signalizace						
	Ústředna a přídatné moduly						
1	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem, až 120 bezdrátových a až 230 sběrníkových	ks	1,00		0,00		0,00
2	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	ks	1,00		0,00		0,00
3	Sběrníková sířena vnitřní	ks	5,00		0,00		0,00
4	Zálohovací akumulátor 12V, 18Ah	ks	2,00		0,00		0,00
	Ústředna a přídatné moduly - celkem				0,00		0,00
	Detektory, nap. Zdroje a klávesnice						
5	Sběrníkový přístup. modul s displejem, klávesnicí a RFID,	ks	5,00		0,00		0,00
6	Ovládací segment přístupových modulů	ks	7,00		0,00		0,00
7	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	38,00		0,00		0,00
	Detektory a klávesnice - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
7	Instalační kabel EZS	m	850,00		0,00		0,00
	Kabely - celkem				0,00		0,00
	Instalační materiál						
8	Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N	m	250,00		0,00		0,00
9	Protahovací vodič	m	250,00		0,00		0,00
10	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	47,00		0,00		0,00
11	Víčko ke kruhové krabici	ks	47,00		0,00		0,00
12	Lišta vkladací 40x20	m	100,00		0,00		0,00
13	Lišta vkladací 20x20	m	100,00		0,00		0,00
	Instalační materiál - celkem				0,00		0,00
	Ostatní						
14	Sestavení programu pro ústřednu	kpl	1,00		0,00		0,00
15	Uvedení systému do provozu	kpl	1,00		0,00		0,00
16	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1,00		0,00		0,00

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA							
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Společná televizní anténa						
	Antenní soustava						
1	Antennní stožár, vet. výložník na stožár, včetně kotvení a manžety na utěsnění na střechu	kpl	1,00		0,00		0,00
2	Pospojení s hromosvodem, uzemnění	kpl	1,00		0,00		0,00
3	Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB	ks	1,00		0,00		0,00
4	Ochrana kabelů proti přepětí	ks	1,00		0,00		0,00
5	Svodič bleskových proudů	ks	1,00		0,00		0,00
6	Spojovací materiál nespecifikovaný	kpl	1,00		0,00		0,00
	Antenní soustava - celkem				0,00		0,00
	Rozvaděče a aktivní prvky						
7	Oceloplechový rozvaděč 60x50 cm	ks	1,00		0,00		0,00
8	Multičpřepínač pro 1 družici + TV – 8 účastníků	ks	1,00		0,00		0,00
9	Zásuvka s podkrabíci 16 A / 230 V	ks	2,00		0,00		0,00
10	Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory	kpl	1,00		0,00		0,00
	Rozvaděče a aktivní prvky - celkem				0,00		0,00
	Zásuvky						
11	Zásuvka TV koncová	ks	6,00		0,00		0,00
	Zásuvky - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
12	Kabel HDMI 15m	kpl	1,00		0,00		0,00
13	Kabel koax KH21D venkovní	m	50,00		0,00		0,00
14	Kabel koax KH21D vnitřní	m	400,00		0,00		0,00
	Kabely - celkem				0,00		0,00
	Instalační materiál						
15	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	250,00		0,00		0,00
16	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	150,00		0,00		0,00
17	Instalační krabice do betonu, do sádkartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustráky, a pod...)	ks	8,00		0,00		0,00
18	Krabice odbočná pr.97	ks	10,00		0,00		0,00
19	Víčko ke kruhové krabici	ks	10,00		0,00		0,00
20	Prostup na střechu, berlovité zakočení	ks	1,00		0,00		0,00
21	Lišta vkladací 18X13	m	50,00		0,00		0,00
	Instalační materiál - celkem				0,00		0,00
	Ostatní						
22	Měření TV + R signálů v místě příjmu před montáží	kpl	1,00		0,00		0,00
23	Oživení, naladění, měření, nastavení trasy	kpl	1,00		0,00		0,00
24	Kontrolní měření na zásuvkách	ks	6,00		0,00		0,00
25	Protokolární předání	kpl	1,00		0,00		0,00
26	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,00		0,00		0,00
27	Podružný materiál	kpl	1,00		0,00		0,00
	Ostatní - celkem				0,00		0,00
	Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.						
	Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební přímopoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla						
	Společná televizní anténa - celkem				0,00		0,00

SPOLEČNÉ NÁKLADY							
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Společné náklady						
	Ochranné pospojení						
1	EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice	ks	1,00		0,00		0,00
2	KO 125 E krabice odbočná	ks	4,00		0,00		0,00
3	V 125 E víčko ke krabici KO 125E	ks	4,00		0,00		0,00
4	CY 6 mm2,, pevně	m	10,00		0,00		0,00
	Ochranné pospojení - celkem				0,00		0,00
	Stavební přípomoce						
5	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	ks	160,00		0,00		0,00
6	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	450,00		0,00		0,00
7	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm	m	300,00		0,00		0,00
8	Protipožární utěsnění HILTI	ks	10,00		0,00		0,00
9	Průrazy příčkami - cihla, beton	ks	85,00		0,00		0,00
	Stavební přípomoce - celkem				0,00		0,00
	Žlaby						
10	Kabelová lávka 60x150 včetně dílů upevňovacího systému	m	15,00		0,00		0,00
11	Kabelový žlab 60x100 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	30,00		0,00		0,00
	Kabelový žlab 60x150 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	35,00		0,00		0,00
	Kabelový žlab 100x300 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	65,00		0,00		0,00
12	Kabelový žlab 50x60 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	400,00		0,00		0,00
	Žlaby - celkem				0,00		0,00
	Společné náklady - celkem				0,00		0,00