

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce interny
Identifikační číslo zakázky:	7697
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

Datové rozvody - dotaz na AP - jaký se používá controller?

Jaké jsou stávající typy switchů používaných v organizaci?

ODPOVĚĎ 1

Stávající řešení je postaveno na controlleru Fortinet.

Stávající infrastruktura je postavena na switchích Cisco Catalyst z důvodu jednotného managementu a dalších funkcionalit.

DOTAZ 2

Kde může dodavatel umístit kontejner na suť?

ODPOVĚĎ 2

Kontejner na suť je možné umístit na pozemek před hlavní budovou 3, na úrovni pokoje 2.06. Je možné použít shozy na suť.

DOTAZ 3

Jak může dodavatel narušit provoz ostatních oddělení nemocnice?

ODPOVĚĎ 3

Oddělení interny bude po dobu rekonstrukce uzavřeno, průchozí přes chodbu 2.35 bude pouze koridor pro lékaře interního oddělení, vrchní sestru /místnosti 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.43, 2.45, 2.46/. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech. Práce, které jsou spojeny s velkým hlukem nesmí rušit pacienty v 3. a 4. NP v době od 22.00 do 06.00. Pro manipulaci materiálu bude používán zejména výtah, který je v plánech označen jako místnost 2.02.

DOTAZ 4

Ve výkresech není zakresleno připojení stlačeného plynu, ale soupis stavebních prací (výkaz výměr) obsahuje práce spojené s připojením stlačeného plynu. Je součástí díla připojení stlačeného plynu?

ODPOVĚĎ 4

Přestože v plánech není připojení stlačeného plynu zakresleno, soupis stavebních prací (výkaz výměr) vytvořený k profesi mediplynu počítá s připojením stlačeného vzduchu do ramp rychlospojkou a všemi souvisejícími pracemi k jeho funkčnosti, vyjma zhotovení prostupů a drážek.

DOTAZ 5

Strukturovaná kabeláž

Požaduje investor i nadále jako jediný možný standard pro strukturovanou kabeláž výrobkovou řadu Si-meon anebo již toto neplatí? Technická zpráva totiž toto vůbec neřeší.

ODPOVĚĎ 5

V technické zprávě na str. 5, v části C.1. Úvod je uvedeno: „Navržený univerzální kabelážní systém je založen na technologii firmy Solarix, který byl v areálu nemocnice použit při rekonstrukci porodnického oddělení.“ Pro upřesnění dodáváme, že koncové zásuvky SK jsou ve standardu Legrand Mosaic.

DOTAZ 6

Prosíme o uvedení referenčních výrobků switchů a wifi AP z důvodu návaznosti na stávající aktivní prvky nemocnice a u wifi je požadavek na napojení na stávající controller. TZ slaboproudu aktivní prvky neřeší.

ODPOVĚĎ 6

Stávající řešení je postaveno na controlleru Fortinet.

Stávající infrastruktura je postavena na switchích Cisco Catalyst z důvodu jednotného managementu a dalších funkcionalit.

DOTAZ 7

Prosim o dodatečné specifikování požadovaných svítidel, dle dodavatele není z těchto parametrů možné vybrat vyhovující svítidla.

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací elektroinstalace (soubor nazvaný "2) Elektroinstalace_rev1"). Poskytnutý soupis stavebních prací elektroinstalace tímto nahrazuje předchozí verzi soupisu stavebních prací elektroinstalace zveřejněnou na profilu zadavatele.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje příslušný článek Výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 4. 2024 v 10.00 hod.

Přílohy:

2) Elektroinstalace_rev1